RACI 定義說明										
R (Responsible / 執行者)：負責實際操作並完成該項任務的人。										
A (Accountable / 當責者)：負最終責任並具核准權者（每項任務原則上僅設定一位 A）。										
C (Consulted / 諮詢者)：作業過程中提供專業意見、技術支持或需雙向協調者。										
I (Informed / 知會者)：任務完成或進展時需單向接收通知者。										
銅條公司 RACI 矩陣表:										
階段與核心任務	廠長	業務	採購	生管	熔鑄	加工	品管	設備	倉儲	環安
階段 1：接單與規格評估										
1-1 規格審查與技術評估 (牌號、公差、物性)	I	A / R	-	I	C	C	C	-	-	-
1-2 業務報價（LME銅價+加工費）與交期確認	A	R	C	C	-	-	-	-	-	-
1-3 正式接單建立工單	I	A / R	-	C	-	-	I	-	I	-
階段 2：原物料與工裝準備										
2-1 銅原料採購與進料檢驗（陰極銅/廢銅純度）	I	-	A / R	C	C	-	R	-	C	I
2-2 模具與工裝耗材準備	I	-	C	C	-	C	-	A / R	-	-
階段 3：生產規劃										
3-1 主排程擬定與熔解批次規劃	A	I	C	R	C	C	I	-	I	-
階段 4：現場製造										
4-1 配料、熔解與連續鑄造	A	-	-	I	R	-	C	C	-	C
4-2 擠壓／抽拉加工（尺寸成型）	A	-	-	I	-	R	C	C	-	-
4-3 退火熱處理（硬度/導電度調整）	A	-	-	I	-	R	C	C	-	-
4-4 矯直、定尺裁切與表面修整	A	-	-	I	-	R	C	-	I	-
階段 5：品質檢驗										
5-1 製程中檢與成品檢驗（尺寸/導電率/抗拉）	I	-	-	I	C	C	A / R	-	-	-
5-2 出具材質證明（COA）與不良品判定處置	I	I	-	C	C	C	A / R	-	-	-
階段 6：包裝與出貨										
6-1 防護包裝（防鏽/綑紮）與入庫	-	-	-	I	-	C	C	-	A / R	-
6-2 裝車出貨與物流運送	I	C	-	-	-	-	-	-	A / R	-
重點運作說明：2-1 原料進料：由「採購」負責下單與催料（A/R），但進廠的銅成分純度光譜分析由「品管」實際執行檢驗（R），確保回爐料或外購料符合規範。										